



# GX WALL+

## ACCÉLÉREZ VOS CHANTIERS\*, SANS SACRIFIER LA QUALITÉ

INSTALLATION SUR UN MUR PRÉPARÉ\*\*

JOUR	ETAPE DE POSE	Carrelage céramique	AVANTAGES GX WALL+
Jour 1	Préparation du chantier	12' 10 m² = 150 à 250 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matériel léger, moins contraignant</li> <li>Chantier propre</li> <li>Pas de mortier-colle à préparer.</li> </ul>
	Début de pose rangée du bas	10' Fixer un tasseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possible de commencer directement par la 1<sup>ère</sup> rangée</li> </ul>
	Découpe des panneaux	20' Carrelotte, meuleuse d'angle ou coupe carreaux électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Découpe simple, rapide et peu de poussière</li> </ul>
	Installation des panneaux (collage + préparation matériel)	50' Préparation colle 20 kg 180' Application colle + pose carrelage et croisillons 720' Séchage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colle en tube : simple, peu technique</li> <li>Pas de croisillons à installer puis à enlever</li> <li>Peu de nettoyage nécessaire</li> <li>Pas de temps de séchage à respecter, le silicone peut être appliqué dès le 1<sup>er</sup> jour.</li> </ul>
	Nettoyage et rangement de fin de chantier J1	45'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peu de poussière, peu de saleté, peu de matériel à ranger</li> </ul>
Jour 2	Installation rangée du bas	45'	
	Finitions	105' mortier à préparer, application, nettoyage 60' Séchage	
	Nettoyage et rangement de fin de chantier	15' Dépôts de colle, poussière, nettoyage des outils	
Jour 3	Etanchéité receveur et arrivées d'eau	30' Silicone	
TEMPS D'INSTALLATION		50' m²	<b>GX WALL+ réduit les coûts :</b> + rapide : moins de coût main d'œuvre + simple : moins de main d'œuvre qualifiée
TEMPS D'IMMOBILISATION DE LA PIÈCE		2,5 jours 3 jours hors d'eau	<b>GX WALL+ réduit les temps d'immobilisation</b> 1/2 journée max 1 journée hors d'eau



\* Étude réalisée sur un chantier de 10m², dans une maison de plein pieds, avec une distance de 15 m entre le lieu de déchargement et le lieu d'installation.

\*\* Le carrelage mural se pose sur un mur parfaitement plat et peu nécessiter de lourds travaux de ré-agréage en rénovation.

Le carrelage composite Gx wall+ peut être installé par collage directement sur ancien mur carrelé ou toute autre surface imparfaite (tolérance de +/-3mm).

Dans le cas d'une installation en «zone humide» (douche, salle de bain, ...) garantir l'étanchéité du mur à l'aide d'un primaire et traiter les extrémités et les angles avec une bande d'étanchéité. Se référer aux codes de la construction en vigueur.